OHÜ
ORSZÁGOS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÜGYNÖKSÉG

Iktatószám: 4817/2014

OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

piacfelmérés céljából

nyilvános beszerzési felhívást tesz közzé

Irodahelyiségek felújítása tárgyában.

Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **piacfelmérés céljából** az érdeklődők jelentkezését és ajánlatait elektronikusan, az alábbi e-mail címre (dr.Solymos.MartonLajos@ohukft.hu) a mellékelt „Felolvasólap"-on foglalt tartalommal és formában várja.

A beszerzésre vonatkozó feladat leírása:

Az OHÜ Nonprofit Kft. használatában lévő irodaház 11. emeletén 2db irodahelyiség felújítása a mellékelt táblázat szerint.
Előzetes egyeztetést követően az OHÜ helyszíni bejárási lehetőséget biztosít.

Elvárt követelmények:

A felújítás során a nagy zajjal járó munkálatok munkaidő (16:30) után vagy hétvégén végezhetők.
Az irodaházon belüli anyagmozgatáshoz az irodaház személyfelvonója igénybevehető, előzetes egyeztetést követően.

Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a piacfelmérés részeként kiadott részletező táblázatot teljes egészében beárazva.

A jelentkezési határidő: 2014. október 07.

Jelen felhívás, illetőleg az arra történő jelentkezés nem jelent semminemű kötelezettségvállalást az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részéről, az hivatalosan nem tekinthető árajánlatkérésnek, jogi kötőerővel nem bír.

Melléklet: Felolvasólap
Részletező táblázat

Budapest, 2014. szeptember „30"

OHÜ
Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1.

.....
Vámosi Oszkár
ügyvezető

1. melléklet

FELOLVASÓLAP

Beszerzési felhívás tárgya: **„Irodahelyiségek felújítása"**

Ajánlatadás az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4817 /2014. iktatószámú nyilvános beszerzési felhívására

Érdeklődő neve:.....

Székhelye (lakcíme):.....

Postai cím:.....

E-mail cím:.....

Telefon/fax:.....

Képviselő neve, elérhetősége (adott esetben):.....

Ár: ..... Ft + ÁFA,

azaz ..... Forint plusz ÁFA

.....

keltezés helye, ideje

.....

aláírás

P. H.

OHÜ
ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG

Az OHÜ Nonprofit Kft. Irodaház 1109 és 1110-es irodáinak felújítása							
	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
1109.							
1	Glettelés, beltéri glettel 2rtg.-ben csiszolva, festésre való előkészítéssel	25	m2				
2	Oldalfalak, mennyezet festése, beltéri fehér diszperziós falfestékkel, 2rtg.-ben, Héra prémium fehér beltéri falfestékkel	65	m2				
3	Festési munkálatoknál az elektromos szerelvények leszerelése, festés után visszaszerelése	1	klt				
4	Szőnyegpadló felszedése felülettisztítással	26	m2				
5	Aljzatkiegyenlítés szőnyegpadló lehelyezési munkák előtt	26	m2				
6	Szőnyegpadló lehelyezése	26	m2				
7	Szőnyegpadló szegély felszerelése	15	fm				
8	Meglévő ajtószárnyak gyalulása padló magasság változás miatt	7	db				
9	Hiányzó, beépített ajtószárnyak felszerelése, meglévő szekrényajtók felhasználásával	6	db				
1110.							
1	Glettelés, beltéri glettel 2rtg.-ben csiszolva, festésre való előkészítéssel	35	m2				
2	Oldalfalak, mennyezet festése, beltéri fehér diszperziós falfestékkel, 2rtg.-ben, Héra prémium fehér beltéri falfestékkel	70	m2				
3	Festési munkálatoknál az elektromos szerelvények leszerelése, festés után visszaszerelése	1	klt				
4	Szőnyegpadló felszedése felülettisztítással	35	m2				
5	Aljzatkiegyenlítés szőnyegpadló lehelyezési munkák előtt	35	m2				
6	Szőnyegpadló lehelyezése	35	m2				
7	Szőnyegpadló szegély felszerelése	25	fm				
8	Alátétfólia elhelyezése parketta alá	35	m2				
9	Meglévő ajtószárnyak gyalulása padló magasság változás miatt	1	db				
10	Szalagfüggöny felszerelés 2x2m	4	fm				

OHÜ
ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÜGYNÖKSÉG

Az OHÜ Nonprofit Kft. Irodaház 1109 és 1110-es irodáinak felújítása							
	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag	Munkadíj	Anyag összesen	Munkadíj összesen
Egyéb							
1	Alaptakarítás, csak a munkával érintett területeken	1	klt.				
2	Sitt nylonzsákba való deponálása és lehordása a konténerig kézi erővel	1	klt.				
3	Sitt összegyűjtése és elszállítása hatósági lerakóhelyre	1	klt.				
4	Fuvardíj	1	klt.				
5	Fóliatakarás készítése	60	m2				

Nettó összesen	
27% ÁFA	
Bruttó összesen	